

DEVIS DESCRIPTIF | Projet du Bout de l'île, Pointe-aux-Trembles

- Fondations pieutées, dalle du sous-sol de 8" en béton armé
- Briques d'argile sur les murs avant et latéraux.
- Fenêtres P.V.C. à manivelles kaki à l'avant et blanches coulissantes à l'arrière.
- Porte de façade en acier isolé.
- Balcons en fibre de verre.
- Charpente 2" X 6" ou 2" x 4".
- Plafond à 8 pieds.
- Luminaires intérieurs sur porcelaine, halogène à la cuisine (budget de 400\$ au choix de l'acheteur).
- Sorties électriques pour plafonniers aux chambres.
- Panneau de distribution électrique de 100A et aire de service de 60A.
- Chauffage électrique aux plinthes avec thermostats électroniques indépendants.
- Ventilateur de cuisine avec sortie extérieure.
- Armoires de cuisine et de salles de bains en mélamine avec bordures profilées.
- Choix de couleurs pour tuiles céramique, comptoirs, armoires et poignées.
- Douche séparée et bain en acrylique.
- Un évier et demi de cuisine en acier inoxydable.
- Emplacement pour lave-vaisselle et four à micro-ondes.
- Accessoires de plomberie Crane, Moen, American Standard ou l'équivalent.
- Chauffe-eau de 175 litres.
- Pré-filage pour système d'alarme, câble de télévision et téléphone.
(les plaques de finitions sont fournies par l'acheteur)
- Portes intérieures avec motifs et boiserie profilées.
- Peinture intérieure blanche 2 couches.
- Plancher en latte de bois pré-vernissé au salon, salle à manger, corridor et chambres.
(choix de l'entrepreneur)
- Carreaux de céramique dans la salle de bains, au lavoir et à la cuisine.
- Miroir au-dessus de la vanité de salle de bains.
- Rangements d'au moins 4'x 6'.
- Détecteur de fumée.
- Échangeur d'air et récupérateur de chaleur.
- Foyer électrique au salon optionnel.
- Moulure de plafond optionnelle
- Climatiseur mural optionnel.
- Attention: les mesures sur le chantier priment sur celles des plans.